

- デザインは100％サイズで描いてください。
- デザインは文字も含めて全てアウトライン化してください。
（画像データを埋め込みで使用する場合は除く）
画像データを貼り付ける場合、必ず埋め込みをお願いします。
- ※画像データの場合、解像度を350dpi以上でのご入稿を推奨しております。
- デザインデータについては、ラスターデータでは画像荒くなってしまう為、ベクターデータで入稿データの作成を推奨しております。
- デザイン同士の間隔はカットラインから2mmの間隔を空けて配置してください。
- デザインに塗り忘れや消し忘れがないか、ご確認ください。

- デザインが必要な部分のみ描いてください。
- デザインのない部分につきましては、透明で表現されます。
色をはっきり表現したい場合は必ず白押さえを入れてください。
- ※デザインが小さく細かすぎるデザインは、うまく表現できない場合があります。
また、凹凸の印刷の影響でわずかなズレが生じる場合があります。

- デザインが必要な部分のみ描いてください。
- デザインがない部分は透明になります。
- ※天面との間に樹脂加工が入ります。
デザインをはっきりと表現したい場合は、天面デザインに描いてください。

- 白押さえは黒1色で描いてください。
- 透明部分に白押さえはいれなくてください。
- ※カラーデータと別のレイヤーで作成してください。
- ※白押さえは絵柄より約0.1mmほど小さくする事で、白押さえがはみ出るのを防ぐ事ができます。


- 台紙を希望する場合のみ描いてください。
- 赤線の仕上りラインで裁断されます。必ず塗り足しラインまで描いてください。
- 大切な情報や、切れてしまうと困るデザインは安全ラインの内側に収めて配置して下さい。
カットズレなどにより仕上り線のギリギリに配置されている文字やイラストは、わずかにズレが生じただけで切れてしまう可能性があります。

- illustratorはCCまでのバージョンで保存してください。
- 色はCMYKモードにて変更して保存ください。
- ※RGBモードで保存したデータは弊社調整時にCMYKモードに変更させていただきます。

天面用テンプレート



地面用テンプレート




完成図(天面＋地面)



台紙デザイン(表面)




台紙デザイン(裏面)




- 塗り足しライン(デザイン、背景はこの線までいれてください。)
- 仕上りライン(商品の仕上りの位置はこの線になります。)
- 安全ライン(デザイン、背景はこの線までいれてください。)

天面用テンプレート




シール完成図(天面＋地面)


- ※完成図には、天面と地面を重ねた画像データで配置してください。




台紙(表面)



地面用テンプレート



シール＋台紙完成図(天面＋地面＋台紙表面)



台紙(裏面)

